सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका

विद्युत विभाग (मुख्यालय)

जाहीर प्रकटन क्रमांक- ०१ /२०२६-२७

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका विद्युत विभाग मुख्यालय मार्फत प्रभाग समित्यांच्या आखत्यारीत असणाऱ्या कामगिऱ्यासांठी शासन / मनपाकडील खुले नोंदणीकृत इच्छुक मक्तेदार यांचेकडून ई- टेंडर पध्दतीने www.smkc.gov.in या संकेत स्थळावर निविदा दर मागविणेत येत आहेत.

अ.क्र.	कामाचे तपशिल	अंदाजीत खर्च र.रु. GST शिवाय	बयाणा र.रु.	निविदा फॉर्म फी	कामाची मुदत
१	सांगली प्रतापसिंह उद्यान जवळील डॉग युनिट येथे सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा बसविणे	८४,७२९/-	८५०/-	३००+ शासकीय फी	१५ दिवस

२) वरील कामासाठी बयाण रक्कम निविदा रक्कमेच्या १% व सुरक्षा अनामत ५% राहिल.

३) बयाणा निविदा रक्कम १% रक्कम www.smkc.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन भरणे आहे.

४) निविदा फॉर्म मिळण्याचे व ते सादर करणेचे ठिकण- www.smkc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहिल.

५) संपूर्ण निविदा प्रक्रिया म्हणजेच अर्ज विक्री सादरीकरण व निविदा स्विकृती www.smkc.gov.in व्दारे कार्यरत राहिल.

६) निविदा सोबत अधिक माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

१. निविदा विक्री व स्विकारणे निविदा प्रसिध्दी पासून दि. २९/०९ /२०२६ रोजी सायं. ४.०० पर्यंत राहिल.

२. निविदा उघडणे दि. ३० /०९/२०२६रोजी सकाळी ०४.०० वा. निविदा कमिटी समोर उघडणेत येतील.

७) उक्त निविदेसाठी शुध्दीपत्र व मुदतवाढ द्यावी लागलेस www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येईल. याबाबत दैनिक वृत्तपत्रामध्ये कोणतीही प्रसिध्दी देण्यात येणार नाही.

८) कोणतीही निविदा स्विकारणेचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.

९) सदर कामगिरी वर्क ऑर्डर दिले नंतर सात दिवसात सुरू करून पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

(विनायक जाधव)
प्र. कार्यकारी अभियंता (विद्युत)
सांगली मिरज कुपवाड शहर
महानगरपालिका

८. निविदाकाराला गेल्या ५ वर्षामध्ये शासकीय / निमशासकीय संस्था / स्थानिक स्वराज्य संस्था/ महामंडळाने काळ्या यादीत टाकलेले नाही याबाबतचे निविदाकाराच्या लेटर हेडवरील हमीपत्र.

९. निविदाकाराने निविदेसोबत सादर केलेल्या दस्ताऐवजांची सत्यता दर्शविणारे रु.५००/- च्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र.

- **व्यवसायीक बोली मध्ये आपण भरलेल्या निविदेच्या दराचा एकत्रीत तपशील अंकी व अक्षरी कमी /जादा /अदाजपत्रकीय अशा स्वरुपात देणेचा आहे.**

शर्ती अटी-

उक्त निविदेमधील कामांसाठी एखद्या निविदाधारकाची निविदा मंजूर करतेवेळी त्याचा या पूर्वी महानगरपालिकेकडे स्थगित असलेली कामे तसेच त्यांनी केलेल्या कामाचा दर्जा / कामाची गुणवत्ता इ. बाबींचा विचार करून निविदा स्विकारणे अथवा नाकारणेचे अधिकार महानगरपालिकेस राहील.

१. कोणती ही निविदा मंजूर / नामंजूर करणेचा अधिकार राखून ठेवलेला आहे.

२. निविदा फॉर्मच्या अनुषंगाने अंदाजपत्रके /इतर माहितीसाठी मक्तेदार / पुरवठादार यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांकडून माहिती घेणेची आहे.

३. आलेल्या निविदा, निविदा कमिटी समोर उघडल्या जातील.

४. वरील कामासाठी अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या विद्युत साहित्याची ठरवून दिलेल्या वर्णना नुसार / दरानुसार करणे बंधनकारक राहील.

५. बदल केलेले किंवा वाढ केलेले कामाबद्दलचे ॲटम इस्टीमेट मध्ये नसलेले साहित्य सदर ॲटम बाजार भावप्रमाणे धरण्यात येतील व दरसूची मधील दराप्रामणे त्याची आकरणी करण्यात येईल.

६. कामाचे आदेश दिलेल्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त ७ दिवसात मक्तेदाराने कामगिरी सुरू करणे बंधनकारक राहील.

७. उक्त निविदा प्रक्रियेमधील सर्वात कमी दराच्या निविदाधारकाचा दर हा अंदाजपत्रकीय दराच्या किंमतीपेक्षा १० टक्के पेक्षा जादा / कमी असेल तर सदर निविदा धारकाने दर जादा / कमी भरलेबाबत लेखी खुलासा मनपास देणेत यावा.

८. विशेष प्रसंगी जरूर त्या कारणासाठी काम तात्पुरते थांबविण्याचा मा.आयुक्त / मा.अति आयुक्त / प्र.कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांनी कॉन्ट्रॅक्टर यास हुकूम केल्यास त्याबद्दल कोणत्याही सबबीवर कॉन्ट्रॅक्टर यास नुकसान भरपाई मागता येणार नाही.

९. विद्युत विभागाच्या मागणी तपशीलाप्रामाणे मुदतीत कामगिरी करणे जबाबदारी मंजूर मक्तेदराची राहील. सदर कामगिरी करणेस जादा विलंब झालेस अन्य मक्तेदाराकडून केले जाईल यामध्ये महानगरपालिकेचे नुकसान झालेस मंजूर मक्तेदाराकडून वसूल केले जाईल.

१०. फायनल बिल होण्यापूर्वी पुराने, अपघाताने किंवा दुसऱ्या कोणत्याही आकस्मिक कारणाने कामाचे जे नुकसान होईल त्याची जबाबदारी मक्तेदारावर राहील व त्या कामाची दुरुस्ती किंवा पुन्हा कामगिरी करणे मक्तेदाराला स्वखर्चाने करावे लागेल.

११.कोणत्याही कारणासाठी मनपाचे परवानगी शिवाय मक्तेदारास यादीतील काम दुस-यास\ तबदील करता येणार नाही.

१२.एखाद्या फर्मच्या भागीदारीची टेंडर असल्यास फर्मच्या घटनेतील कोणताही बदल ताबडतोब कॉन्ट्रॅक्टरने महानगरपालिकेस कळविला पाहिजे.

१३.सर्व काम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तरतूदी स्पेसिफिकेशनप्रमाणे महानगरपालिकेचे प्र.कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांच्या सुचनेनुसार करावयाचे आहे.

१४.वर्कमेन कॉम्पेन्सेशन ॲक्टखाली जर महानगरपालिकेवर जबाबदारी आली तर त्या जबाबदारीची रक्कम मक्तेदाराकडून वसूल केली जाईल.

१५.मिनिमम वेजेस ॲक्टप्रमाणे कायद्याने जबाबदारी मक्तेदारावर राहील. त्यास महानगरपालिका कोणत्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही.

१६.कोणत्याही कारणास्तव ॲडव्हान्स दिला जाणार नाही.

१७.ज्याचे निविदा मंजूर करण्यात येईल त्याला निविदा मंजूर झाल्याची पहिली समज दिल्यापासून ७ दिवसाचे आत मुदतीची दिल्यापासून इस्टिमेंट रक्कमेवर १% प्रमाणे होणारी सुरक्षा अनामत रक्कम रोखीने भरण्याची आहे व उर्वरीत ४% रक्कम बिलातून कपात करण्यात येईल व योग्य त्या स्टॅम्प पेपर वर करारपत्र करून देणेचे आहे.

१८. टेंडर दिले नंतर त्याबाबत कसलाही खुलासा किंवा सबब ऐकली जाणार नाही व त्याचा विचार ही केला जाणार नाही.

१९.टेंडर मधील करावयाचे कामाचे दर शब्दात, आकड्यात दिले पाहिजेत. अटी नमूद केलेल्या सही नसलेली अगर नियमास अनुसरून नसलेले टेंडर विचारात ठेवले जाणार नाहीत.

२०.सदर कामी पुरविणेत/बसविणेत येणारे सर्व साहित्या मानांकित केलेल्या कंपनी/ मेकचे / शासन मान्यताप्राप्त कंपनीचे असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये बदल करणे अथवा न करणे याचा अधिकार सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका यांना राहील. **(आर्मड केबल व मेन्स वायर या पॉलिकॅब, फिनोलेक्स केबल, आर.आर.केबल, एनर्जीकॅब केबल व तत्सम कंपनीच्या असाव्यात.) (लाईट पथदिवे- फिलिप्स, हॅवेल्स, विप्रो , क्रॅम्प्टन व तत्सम कंपनीच्या असाव्यात व सदर पथदिव्यांना दोन वर्ष वॉरंटी देणे बंधनकारक राहील.)**

२१.उक्त निविदे अंतर्गत र. रु.५,००,०००/- इतक्या रक्कमेच्या वरील कामामध्ये मंजूर मक्तेदार यांनी देयक सादर करते वेळेस तांत्रिक लेखापरीक्षण अहवाल (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) सादर करणेचा आहे . त्यासाठी लागणारी अनुषंगीक फी ही संबंधीत कामाचे मक्तेदार यांनी अदा करणेची आहे . याकामी मनपाकडून (3rd party = IIT/VJIT / COEP / WALCHAND) संबंधीत संस्थेस थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनबाबत पत्र दिले जाईल. मा.आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार सर्व कामाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

२२.उक्त निवदेमधील सर्व कामांना डिफेक्ट लायबिलीटी पिरीयड एक वर्षे राहील.

२३.सुरक्षा अनामत रक्कम तीन वर्ष कामाचा कालावधी पूर्ण झालेनंतर कामाची स्थिती योग्य असल्याची खातरजमा सक्षम अधीकाऱ्याकडून होऊन प्रमाणित केले नंतर अदा करणेत येईल.

२४.महानगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम टप्याटप्याच्या गतीने झाले नाही तर दंडार्ह आकारणी खालीलप्रमाणे केली जाईल.

a. रु. ३,०००/- पर्यंत प्रति दिवसास रु.५/- प्रमाणे,
b. तसेच रु. ३,००१/- ते रु. १०,०००/- पर्यंत प्रति दिवसास रु.१०/- प्रमाणे,
c. तसेच रु. १०,००१/- ते रु. २५,०००/- पर्यंत प्रति दिवसास रु.३०/- प्रमाणे,
d. तसेच रु. २५,००१/- ते रु. १,००,०००/- पर्यंत प्रति दिवसास रु.५०/- प्रमाणे,
e. तसेच रु. १,००,००१/- ते रु. ५,००,०००/- पर्यंत प्रति दिवसास रु.३००/- प्रमाणे,
f. तसेच रु. ५,००,००१/- पेक्षा अधिक रक्कमेस प्रती दिवसास रु.५००/- प्रमाणे

वरीलप्रमाणे रक्कम बिलातून रक्कम कपात करणेत येईल.

२५.महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र :- सी.ए.टी./२०१७/प्र.क्र. ०८/इमा-२ सार्वजनिक बांधकाम विभाग दि.२७/०९/२०१८ व दि.२६/११/२०१८ ४.६.५. मध्ये नमुद केले प्रमाणे बंधनकारक राहील.

२६.सदरचा निविदा दर हा अंदाजपत्रकीय दर असल्यामुळे त्यास कोणतीही दरवाढ मागता येणार नाही.

२७.सदर अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करणे,अटी-शर्ती वाढविणे / कमी करणेचा अधिकार मा. आयुक्त / निविदा कमिटी यांना राहील.

२८. अंदाजपत्रकीय रक्कम ही विद्युत साहित्याच्या आवश्यकतेप्रमाणे व मागणीप्रमाणे कमी जास्त होवू शकते.

२९.मक्तेदाराने कोणताही राजकीय दबाव आणल्यास त्यांची निविदा रद्द करून तसा अहवाल मा.आयुक्त महोदय यांचे कडे सादर करून त्या मक्तेदाराचे नाव काळ्या यादीमध्ये समाविष्ट करणेत येईल.

३०.दिलेल्या तपशिलानुसार मेक आणि ड्रॉईगनुसार साहित्य देणे बंधनकारक आहे.

३१.वरील प्रमाणे टेंडर शर्ती अटी मान्य असल्याबाबत निविदा शर्ती फॉर्म स्वाक्षरी करून लिफाफा क्रमांक एक मध्ये स्कॅन करून जोडणे बंधनकारक राहील अन्यथा निविदा अपात्र ठरविण्यात येईल

वरील प्रमाणे शर्ती अटी आम्हास मान्य आहेत.

(विनायक जाधव)	(विद्यारत्न काकडें)	(धनंजय जाधव)	(राहुल रोकडे)
प्र.कार्यकारी भियंता (विद्युत)	**मुख्य.लेखाधिकारी**	**मुख्य.लेखापरीक्षक**	**मा.अतिरिक्त आयुक्त-१**
सां.मि.कु. मनपा	**सां.मि.कु.मनपा.**	**सां.मि.कु.मनपा.**	**सां.मि.कु.मनपा.**

मक्तेदाराचे नाव व सही :-

SANGLI MIRAJ & KUPWAD CITY CORPORATION
PUBLIC WORKS (ELECT.) DEPARTMENT.

Name of Work : सांगली प्रतापसिंह उद्यान जवळील डॉग युनिट येथे सीसीटव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत.

Abstract Year 2025-26 **DSR Year -2023-24**

Date /09/2026

ESTIMATE

Sr. No.	DESCRIPTION	Rate	Unit.	Qty.	Total Amt.
1	Supplying & erecting of High definition 2 Megapixel IP IR Bullet Camera with following features : 19-6-1 Image Sensor : minimum 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Video Resolution : minimum 1920 x 1080 Video Compression : H.264, H.265 or higher, at least Three individually configurable stream, Frame rate : minimum 25 fps at all resolutions, WDR : minimum 120 dB Wide Dynamic Range, ONVIF profile conformant, minimum IR distance : 30m, Lens Type : 2.8/4/6 mm Lens, fixed focal, Field of View : 2.8 mm, horizontal FOV 107°, vertical FOV 57°, diagonal FOV 129° 4 mm, horizontal FOV 86°, vertical FOV 47°, diagonal FOV 102° 6 mm, horizontal FOV 55°, vertical FOV 29°, diagonal FOV 65° Lux sensitivity- minimum 0.2 Lux at color, minimum 0.05 Lux at Black & White, 0.0 Lux (IR) Night Vision Distance minimum IR - 30m. Camera minimum Adjustment Angles - Pan : 350°, Tilt : 72°, Rotate : 350°. Power Supply : Support 12VDC & PoE, IP67, IK10 - Vandal Resistant. Built in micro SD/SDHC/SDXC card slot of minimum 128 GB, Built in microphone. minimum Input/Output - Audio in × 1, Audio Out × 1, Alarm in × 1, Alarm Out	7917	Each.	3	23,751.00
2	Supplying, installing, testing & commissioning of minimum 4 Ch. Network Video Recorder (NVR), suitable for 2 MP cameras only with HDMI/VGA outputs provided HDMI output of 4K resolution or VGA output with output up to 1920x1080. Support H.265 or higher, H.264, MJPEG, Incoming Bandwidth 40Mbps with minimum 1 SATA ports, ANR Technology, 1 SATA interfaces for 1 HDDs and capacity of each HDD up to 8 TB, Min. 02 USB port, RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive Ethernet interface, support multi brand network Cameras, ONVIF conformance, Multiple network monitoring: Web viewer . support protocol TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, ISCSI, UPnP™, HTTPS. RoHS, UL, CE, FCC certified. duly erected in provided U Rack with wiring connections, tagging and programming etc complete as per specifications no. CCTV-NVR 19-6-11	9675	Each.	1	9,675.00
3	Supplying & erecting 2TB internal Surveillance HDD suitable for SATA Port of NVR, Interface transfer rate 6 GB/S, maximum sustained transfer rate 145MB/Sec to 180MB/S. Drive bay supported 08, Cameras supported up to 64, Cache (MB) 64, Load/Unload Cycle-3000000, Work Load Rating per Year 180TB, MTBF 1000000 Hrs. HTTPS. RoHS, UL, CE certified, duly erected in position in provided NVR as per specification no. CCTV-HDD 19-6-19	7737	Each.	1	7,737.00
4	Supplying and installing FR PVC sheathed HDPE insulated copper cat-6A cable suitable for networking compliant with ANSI/TIA-568.2-D standards in provided conduit/casing-n-capping as per specification no. WG-ELVC/NC 19-3-3	73	Mtr	104	7,592.00
5	Supplying and erecting PVC Surface modular double mounting plate 12 module complete. 1-6-52	216	Each.	1	216.00
6	Supplying and erecting modular type switch 6A/10A on provided plate and box with wiring connections complete. 1-6-1	72	Each.	4	288.00
7	Supplying and erecting shockproof 3 pin plug socket 6A with porcelain base/flush type erected on filled polypropylene board or polished thick varnished double wooden block / folded or screwed board with top of either wooden/ 3mm thick hylam sheet/ 4mm thick plywood pasted with 1.5mm thick laminate with S M screws and duly connected.1-5-3	50	Each.	4	200.00

8	Supplying Installing, testing and commissioning of Single Channel UHF Wireless Microphone & Receiver, Including 1 handheld dynamic transmitters with operating range of minimum 30 mtr distance in line of sight between transmitter & receiver and with 2×1.5V batteries of suitable size and Current consupmtion <150mA, RF power output 10mW (Max)suitable for frequency stability ± 0.005% ,frequency response 50-15000Hz, channel frequency display & receiver with distortion ≤ 1% S/N ratio 100 dB suitable for same frequency as transmitter having controls like ON/OFF Switch, Volume control for both channels, LED indicators for RF & Audio Signal, channel frequency displays & operates on 12V DC through an AC adaptor complete as per specification no. PA-UHF-SCWMR. 19-7-5	5101	Each.	1	5,101.00
9	Supplying & erecting 32" professional LED Monitor with 1920*1080 (Full HD) Display, suitable for 16 channel NVR and following features Brightness: minimum 250 Cd/m2 Contrast Ratio: minimum 1000:1 Viewing angle: 178/178 deg. Response time: maximum 8 ms Inputs: HDMI, VGA, BNC, USB, Audio In, Built-in speakers maximum 2 W, Suitable to operate on 100-240 V 50 Hz AC supply and 24/7 Duty Cycle duly erected on wall or table top with standard accessories like wall mount stand and wiring connections etc. complete as per specifications no. CCTV-MON. 19-6-23	24069	Each.	1	24,069.00
10	SupplyinganderectingHMSPVCconduit25mmdia.withPVCaccessorieson wall/ceiling as per specification no. WG-MA/CON. 1-2-4	96	Mtr	16	1,536.00
11	Supplying and erecting PVC insulated PVC round sheathed FR 2.5 sq.mm (50 no. x 0.25mm dia.) 3 core flexible multi stranded copper industrial cable for voltage grade up to 1.1 kV. 1-3-15	111	Mtr	15	1,665.00
12	Supplying,erecting&markingSPMCB0.5Ato5A,C-serieswithratedshort-circuit breakingcapacity(Icn) 10kAinprovideddistributionboardasper specificationno. SW-MCB. 5-3-1	250	Each.	2	500.00
13	Supplying, erecting & terminating 5 m HDMI cord low voltage grade minimum 4k compliant to be laid in provided conduits with male/female 19pin HDMI connectors complete.19-1-22	2399	Each.	1	2,399.00
				Total	84,729.00
				GST @18%	15,251.00
				Grand Total	99,980.00

Amount in Rs. - Ninety Nine Thousand Nine Hundred Eighty Rupees Only

Junior Engineer (Electrical)
Public Works (Elect.)Dept.
Sangli Miraj Kupwad City
Corporation.

Executive Engineer (Electrical)
Public Works (Elect.)Dept.
Sangli Miraj Kupwad City
Corporation.

सां.मि.कु.शहर महानगरपालिका
तांत्रीक मंजूरी बाब क्र. 2।
महिना सप्टेंबर दिनांक १०/०९/२०२६
र.रु. ९९९८०/- चे अंदाजपत्रकास खालील
अटीस अधिन राहून तांत्रीक मान्यता देणेत येत आहे.

शासन दरसुची सन २०२३-२४
नुसार

कार्यकारी अभियंता (विद्युत)
विद्युत विभाग मुख्यालय